MINISTERO DELL'INTERNO

DIREZIONE GENERALE DELLA PROTEZIONE CIVILE
E DEI SERVIZI ANTINCENDI

SERVIZIO TECNICO CENTRALE
Ispettorato insediamenti civili, commerciali, artigianali ed industriali

(Chiarimento)
Prot. N° P 1333/4106 sott 40/D

Roma, 26 novembre 1999

OGGETTO: Depositi di G.P.L. di capacità fino a 5 mc in serbatoi fissi interrati, non collocati entro cassa di contenimento in conglomerato cementizio armato. QUESITO.

In riscontro al quesito formulato dalla S.V. con la nota a margine evidenziata, si rammenta che la scrivente Amministrazione con apposite disposizioni ha autorizzato l'installazione di serbatoi fissi per G.P.L. interrati, prevedendo soluzioni alternative alla loro collocazione entro cassa di contenimento in conglomerato cementizio prevista al punto 3.2 dell'allegato al D.M. 31 marzo 1984.

Le disposizioni di che trattasi sono:

a) LETTERA - CIRCOLARE P2168/4106 del 27 settembre 1994
(serbatoi verticali interrati e posti entro contenitore in polietilene);
b) LETTERA - CIRCOLARE P2005/4106 del 27 ottobre 1995
(serbatoi orizzontali interrati e posti entro contenitore in polietilene);
c) LETTERA - CIRCOLARE P2004/4106 del 27 ottobre 1995
(serbatoi interrati protetti con rivestimento in resine epossidiche e sistema di protezione catodica).

Poiché non sono state apportate modifiche alle predette disposizioni, si ribadisce che l'installazione dei suddetti serbatoi nei depositi sino a 5 mc, viene direttamente autorizzata dai Comandi provinciali vigili del fuoco,sotto l'osservanza di quanto in esse stabilito e senza ricorrere alla procedura in deroga.

La S.V. è pregata di far presente quanto sopra ai Sigg. Comandanti provinciali VV.F. del proprio ambito regionale, al fine di dirimere eventuali dubbi interpretativi sulle disposizioni sopracitate.